



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Coronel Freitas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Secretaria de Educação/Rodoviária			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Secretaria de Educação/Rodoviária	MUNICÍPIO / UF Coronel Freitas / Santa Catarina	BDI 1 24,58%	BDI 2 16,47%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Secretaria de Educação/Rodoviária									199.086,09	
1.			Reforma da Secretaria de Educação/Rodoviária					-	199.086,09	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.242,44	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	6,00	300,00	BDI 1	373,74	2.242,44	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES/INSTALAÇÕES					-	14.552,89	
1.2.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	15,00	44,98	BDI 1	56,04	840,60	RA
1.2.0.2.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,50	24,79	BDI 1	30,88	293,36	RA
1.2.0.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	32,30	7,47	BDI 1	9,31	300,71	RA
1.2.0.4.	SINAPI	72178	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M2	108,00	36,03	BDI 1	44,89	4.848,12	RA
1.2.0.5.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	71,80	18,22	BDI 1	22,70	1.629,86	RA
1.2.0.6.	Cotação		CORTE E REMOÇÃO DE PISOS	M2	25,00	24,50	BDI 1	30,52	763,00	RA
1.2.0.7.	Cotação		RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	55,00	48,50	BDI 1	60,42	3.323,10	RA
1.2.0.8.	Cotação		Recuperação de furos na cobertura metálica com selante	M2	50,00	25,00	BDI 1	31,15	1.557,50	RA
1.2.0.9.	Cotação		Descida de água de calha existente, completa com pvc 100mm	unid.	4,00	200,00	BDI 1	249,16	996,64	RA
1.3.			PAREDES EM GESSO E DIVISÓRIAS					-	62.475,44	
1.3.0.1.	SINAPI	96368	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	M2	177,15	153,45	BDI 1	191,17	33.865,77	RA
1.3.0.2.	SINAPI	96369	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	98,20	169,26	BDI 1	210,86	20.706,45	RA
1.3.0.3.	Cotação		DIVISÓRIAS TIPO DIVILUX DE 35mm PARA BANHEIRO	M2	13,55	175,00	BDI 1	218,02	2.954,17	RA
1.3.0.4.	Cotação		DIVISÓRIAS TIPO DIVILUX DE 35mm COM VIDRO	M2	14,70	175,00	BDI 1	218,02	3.204,89	RA
1.3.0.5.	Cotação		DIVISÓRIAS TIPO DIVILUX PARA BALCÃO RODOVIÁRIA	M2	8,00	175,00	BDI 1	218,02	1.744,16	RA
1.4.			ESTACIONAMENTO E ACESSOS					-	5.155,91	
1.4.1.			Demolição					-	5.155,91	
1.4.1.1.	Cotação		DEMOLIÇÃO DE RAMPA DE CONCRETO, MEIOS FIOS E OUTROS	M2	57,50	30,00	BDI 1	37,37	2.148,78	RA
1.4.1.2.	Cotação		CORTE E REMOÇÃO DE GRAMA E ARGILA	M3	13,07	26,00	BDI 1	32,39	423,34	RA
1.4.1.3.	Cotação		ATERRO DO ESTACIONAMENTO FRONTAL	M3	15,60	65,00	BDI 1	80,98	1.263,29	RA
1.4.1.4.	Cotação		REQUADRAMENTO E ACABAMENTOS	M	26,50	40,00	BDI 1	49,83	1.320,50	RA
1.5.			Pisos e paver					-	9.030,67	
1.5.0.1.	Cotação		PAVER 6 CM, COM REGULARIZAÇÃO, PEDRISCO, REJUNTE E COMPACTAÇÃO	M2	32,68	75,00	BDI 1	93,44	3.053,62	RA
1.5.0.2.	SINAPI	94993	PISO DE CONCRETO ARMADO COM E= 6,0CM	M2	52,00	49,00	BDI 1	61,04	3.174,08	RA
1.5.0.3.	Cotação		PISO DE CONCRETO E= 6,0CM	M2	40,00	40,00	BDI 1	49,83	1.993,20	RA

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Coronel Freitas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Secretaria de Educação/Rodoviária			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Secretaria de Educação/Rodoviária	MUNICÍPIO / UF Coronel Freitas / Santa Catarina	BDI 1 24,58%	BDI 2 16,47%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Secretaria de Educação/Rodoviária									199.086,09	
1.5.0.4.	Cotação		BLOCO DE CHUMBAMENTO PARA TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO, COM DESMONTAGEM DO TOTEM, TRANSPORTE E LIGAÇÃO ELÉTRICA	UNID.	1,00	650,00	BDI 1	809,77	809,77	RA
1.6.			Alvenaria					-	3.365,68	
1.6.0.1.	SINAPI	87480	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	49,70	54,36	BDI 1	67,72	3.365,68	RA
1.7.			REVESTIMENTO DE PAREDES NOVAS E PINTURA					-	54.686,19	
1.7.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	99,40	3,32	BDI 1	4,14	411,52	RA
1.7.0.2.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	99,40	17,64	BDI 1	21,98	2.184,81	RA
1.7.0.3.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	650,10	22,81	BDI 1	28,42	18.475,84	RA
1.7.0.4.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	105,00	63,30	BDI 1	78,86	8.280,30	RA
1.7.0.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	650,10	12,91	BDI 1	16,08	10.453,61	RA
1.7.0.6.	SINAPI	88489	PINTURA ACRÍLICA EXTERNA	M2	413,91	12,91	BDI 1	16,08	6.655,67	RA
1.7.0.7.	SINAPI		PINTURA ESMALTE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS COM INSCRIÇÕES EM LETREIRO CONFORME DETALHE DA FACHADA	M2	182,36	36,20	BDI 1	45,10	8.224,44	RA
1.8.			Esquadrias					-	13.080,05	
1.8.0.1.	Cotação		Recuperação de janela, com corte solda e montagem	M2	4,00	250,00	BDI 1	311,45	1.245,80	RA
1.8.0.2.	SINAPI	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	2,00	138,72	BDI 1	172,82	345,64	RA
1.8.0.3.	SINAPI		KIT DE PORTA DE FERRO EXTERNA DE 80X210CM, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	750,00	BDI 1	934,35	1.868,70	RA
1.8.0.4.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	694,17	BDI 1	864,80	8.648,00	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Coronel Freitas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Secretaria de Educação/Rodoviária			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Secretaria de Educação/Rodoviária	MUNICÍPIO / UF Coronel Freitas / Santa Catarina	BDI 1 24,58%	BDI 2 16,47%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Secretaria de Educação/Rodoviária									199.086,09	
1.8.0.5.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	780,15	BDI 1	971,91	971,91	RA
1.9.			Instalação Elétrica					-	19.802,50	
1.9.0.1.	SINAPI	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	7,00	190,77	BDI 1	237,66	1.663,62	RA
1.9.0.2.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	45,00	154,32	BDI 1	192,25	8.651,25	RA
1.9.0.3.	SINAPI	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	37,00	144,17	BDI 1	179,61	6.645,57	RA
1.9.0.4.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	79,13	BDI 1	98,58	1.774,44	RA
1.9.0.5.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19,00	39,29	BDI 1	48,95	930,05	RA
1.9.0.6.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	11,34	BDI 1	14,13	42,39	RA
1.9.0.7.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	11,95	BDI 1	14,89	59,56	RA
1.9.0.8.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	14,30	BDI 1	17,81	35,62	RA
1.10.			Hidrosanitário					-	5.627,84	
1.10.0.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	624,26	BDI 1	777,70	1.555,40	RA
1.10.0.2.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	179,58	BDI 1	223,72	447,44	RA
1.10.0.3.	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	159,46	BDI 1	198,66	993,30	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0/Município de Coronel Freitas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Secretaria de Educação/Rodoviária			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Secretaria de Educação/Rodoviária	MUNICÍPIO / UF Coronel Freitas / Santa Catarina	BDI 1 24,58%	BDI 2 16,47%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Secretaria de Educação/Rodoviária									199.086,09	
1.10.0.4.	SINAPI	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	35,45	BDI 1	44,16	883,20	RA
1.10.0.5.	SINAPI	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00	21,24	BDI 1	26,46	661,50	RA
1.10.0.6.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00	34,90	BDI 1	43,48	1.087,00	RA
1.11.			Sanitário					-	5.509,98	
1.11.0.1.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	23,58	BDI 1	29,38	117,52	RA
1.11.0.2.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	213,07	BDI 1	265,44	796,32	RA
1.11.0.3.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00	44,83	BDI 1	55,85	1.675,50	RA
1.11.0.4.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18,00	66,47	BDI 1	82,81	1.490,58	RA
1.11.0.5.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	46,23	BDI 1	57,59	575,90	RA
1.11.0.6.	SINAPI	98109	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018	UN	1,00	685,63	BDI 1	854,16	854,16	RA
1.12.			Acessibilidade					-	2.703,38	
1.12.0.1.	Cotação	003	PLACA TÁTIL EM BRAILLE EM AÇO INOX PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES 8X15 CM	UND	2,00	84,00	BDI 1	104,65	209,30	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Coronel Freitas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Secretaria de Educação/Rodoviária			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Secretaria de Educação/Rodoviária	MUNICÍPIO / UF Coronel Freitas / Santa Catarina	BDI 1 24,58%	BDI 2 16,47%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Secretaria de Educação/Rodoviária									199.086,09	
1.12.0.2.	Cotação	004	CONJUNTO DE PLACA DE BANHEIRO ACESSÍVEL EM ALUMÍNIO (PLACA MAIOR PARA PORTA COM SIMBOLO S.I.A E MENOR EM BRAILE PARA LATERAL DA PORTA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	37,00	BDI 1	46,09	92,18	RA
1.12.0.3.	Cotação	001	ALARME ÁUDIO VISUAL PARA BANHEIRO/VESTIÁRIO PCD, COMPOSTO POR UM ACIONADOR E UM RECEPTADOR, CONFORME NBR 9050/2015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	2,00	439,90	BDI 1	548,03	1.096,06	RA
1.12.0.4.	Composição	01	INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO 3CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, CONFORME NBR 9050/2015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	201,33	BDI 1	250,82	1.003,28	RA
1.12.0.5.	Composição	02	INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO 3 CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, CONFORME NBR 9050/2015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	121,43	BDI 1	151,28	302,56	RA
1.13.			Serviços complementares					-	853,12	
1.13.0.1.	Cotação		Limpeza final	-	490,30	1,40	BDI 1	1,74	853,12	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Coronel Freitas / Santa Catarina
Local

quarta-feira, 9 de junho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Luis Carlos Oss
CREA/CAU: 053.939-7
ART/RRT: 0