

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CORONEL FREITAS

Projeto: Fechamento de vão da Cobertura da Garagem.

Local: GARAGEM MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
OBRA: Fechamento de vão da Cobertura da Garagem.
LOCAL: GARAGEM MUNICIPAL

1. COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

Como será uma complementação entre duas estruturas de cobertura, sendo uma em arco e outra com duas águas. A parte da estrutura em arco será ampliada, fechando no alinhamento da estrutura pré moldada da segunda cobertura, onde a mesma será fixada, tendo também a recuperação de portão de elevação de 4,00mx 5,00m, com troca da estrutura, mas reaproveitamento de chapas.

Sendo que nestas operações serão usados equipamentos de segurança e proteção, para o trabalho em altura, para que se possa garantir a integridade dos funcionários.

2. COBERTURA

Será usada telhas aluzinc 0,5 mm, fixada nas terças metálicas, que seguirão o mesmo padrão das existentes (5x10)cm, sendo fixadas através de parafusos autobrochantes com anel de borracha.

Toda a estrutura metálica receberá um fundo anticorrosivo, do tipo zarcão á ser aplicado antes da montagem, sendo que após a montagem, será revisado e complementado o cobrimento desta proteção, que terá retoques devido ao transporte e solda.

Tendo calha com chapa nº24, com desenvolvimento de 50cm, sendo instalada na parte da entrada com uma descida de 100mm, que partirá da descida da calha até o pé do pilar.

Em todo o serviço deverá ser incluso a mão de obra da cobertura de telhas aluzinco, fretes, serviços de guindastes para instalação necessárias

3. LIMPEZA E TRANSPORTE DE MATERIAL.

Todos os restos de materiais serão removidos, sendo dado o destino adequado.

Será feito uma inspeção ao final dos trabalhos, para que sejam verificados a sua funcionalidade e a limpeza do local.

4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.



Coronel Freitas/SC, agosto de 2018.

Luis Carlos Oss
Eng. Civil- PMCF
CREA 053939-7