



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CORONEL FREITAS

Projeto: Remoção e substituição de esquadrias

Local: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, Rua Almirante Barroso – Coronel Freitas/SC.

Memorial Descritivo

O presente memorial descritivo trata de localizar e descrever os serviços que serão necessários, para a execução dos serviços para a substituição das portas e janelas que serão realizadas na Secretaria de Educação no Municipal de Coronel Freitas.

A obra está localizada na Rua Almirante Barroso – Coronel Freitas/SC.

Caderno de Encargos

O presente caderno de encargos tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução dos serviços.

1.0 PLACA DE OBRA.

Não será necessária.

2.0 REMOÇÃO DE GRADES, PORTAS E JANELAS.

Serão removidas as grades, janelas e portas, devendo as mesmas serem armazenadas de forma organizada para depósito e entrega para a mesma secretária.

Sendo que as grades das janelas serão recuperadas, pintadas e fixadas novamente nos pontos onde estavam instaladas.

3.0 ESQUADRIAS

Portas e Janelas:

Serão instaladas as portas e janelas, conforme localização e detalhes dos projetos, assim como suas especificações.

Todas as ferragens para esquadrias serão de metal, cromadas, com acabamento polido, inteiramente novas e em perfeitas condições de funcionamento e acabamento; todos os acessórios e ferragens, serão suficientemente robustas, de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

4.0 REQUADRAMENTOS E COLOCAÇÃO DE SOLEIRAS

Após a remoção das esquadrias, serão instaladas as soleiras de granito de tonalidade verde escuro ou similar, com largura de 35 cm e realizados os requadros para a instalação das novas esquadrias, através de reboco 1:2:8 de preparo manual a fim de garantir o bom acabamento de todas as novas esquadrias.

5.0 LIMPEZA

Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, deverão apresentar funcionamento perfeito.

Todo entulho deverá ser removido do terreno pela empreiteira.

6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Qualquer modificação no projeto arquitetônico deverá ter prévia aprovação do projetista.

O quantitativo disposto teve acréscimo de 10% a fim de suprir possíveis faltas decorrentes de quebra de materiais ou demais situações adversas e esporádicas de obra. Todos os serviços e materiais utilizados na obra deverão estar em conformidade com as Normas da ABNT e normas locais.

Luis Carlos Oss.
Eng. Civil- PMCF
CREA 053939-7

Coronel Freitas, Maio de 2020.