



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**DE**  
**CORONEL FREITAS**

**Projeto: Muro de Pedra – Rua Goiás**  
Local: Coronel Freitas - SC

## **Memorial Descritivo**

O presente memorial descritivo trata de descrever as soluções arquitetônicas adotadas para a execução de um muro de contenção em pedras em parte da Rua Goiás em Coronel Freitas – SC.

### **Caderno de Encargos**

O presente caderno de encargos tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução do muro de pedras da Rua Goiás.

#### **1. Serviços Iniciais.**

##### **1.1 Locação da Obra.**

A locação da obra deverá ser feita após a limpeza do terreno com aparelhos adequados de modo a corresponder rigorosamente às formas e dimensões registradas no projeto.

##### **1.2 Escavações.**

As cavas para realização do muro será realizado de forma mecanizada de acordo com as indicações constantes no projeto da obra. Deverão ser escavados 0,35cm de terra em toda a extensão da Rua Goiás destinada á receber o muro, bem como uma leve camada do talude de terra onde houver necessidade para sua devida locação conforme cotas constantes no projeto.

#### **2.0 Muro de Pedras.**

Antes de iniciar o assentamento das pedras para a execução do muro, será feita regularização e compactação do solo para a base do mesmo.

Será executado com pedras basálticas irregulares conforme indicado em projeto. O muro será executado em três panos, conforme indicação de projeto, assim como deverá conter inclinação de 3° perpendicular ao solo existente.

Após a execução do muro deverá ser feito aterro compactado manualmente em camadas sucessivas, onde for necessário.

A cada 10 metros lineares de muro, deverá ser executada uma estrutura de contraventamento (contrafortes) conforme indicado em projeto.

#### **3.0 Disposições Finais.**

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação e de acordo com as exigências solicitadas. Todos os serviços e materiais utilizados na obra deverão estar em conformidade com as Normas da ABNT e Normas locais. Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Contratada.

---

**Luis Carlos Oss.**

Eng. Civil- PMCF CREA 053939-7