ORÇAMENTO

Município: Coronel Freitas — Projeto: Pavimentação com Pedra Irregular
Local: Rua Alberto francisco Ciarini — Área= 1.111,82 m2

código	Itens de serviço	un	Quantidade	Custo Unit.	Custo Total	%
1.0	**Serviços preliminares**					
1.1	Placa da Obra	m²	1,25	390,00	487,50	
1.2	Serviços topográficos	m²	1111,82	0,43	478,08	
1.3	Limpeza da área	m²	1111,82	0,16	177,89	
1.4	Regularizaçao e compac. do leito	m²	1111,82	1,60	1.778,91	
	Total do item.....	**.....**	**.....**	**.....**	**2.922,39**	3,69
2.0	**Drenagem Pluvial**					
2.1	Escavações (abertura e fechamento)	m³	4,00	10,48	41,92	
2.2	Boca de lobo p/ galeria d=40cm	un	4,00	1.012,36	4.049,44	
2.3	Forn. E inst. tubo de conc. simples d=40cm, com escav.	m	136,00	167,37	22.762,32	
	Total do item.....	**.....**	**.....**	**.....**	**26.853,68**	33,95
3.0	**Pavimentação**					
3.1	Fornecimento e assentamento de pedra e argila	m²	1111,82	34,00	37.801,88	
3.2	meio fio extrusado	m	278,00	34,02	9.457,56	
3.3	Pedrisco	m³	22,23	78,00	1.733,94	
3.4	Compactação	m²	1111,82	0,30	333,55	
	Total do item.....	**.....**	**.....**	**.....**	**49.326,93**	62,36
4.0	**Total do Orçamento.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**79.102,99**	**100,00**

BDI ADOTADO 28%

Coronel Freitas, 03 de fevereiro de 2020.