



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Coronel Freitas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma do PSF III			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do PSF III	MUNICÍPIO / UF Coronel Freitas / Santa Catarina	BDI 1 24,58%	BDI 2 16,47%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do PSF III									176.817,55	
1.			Reforma da Secretaria de Educação/Rodoviária					-	176.817,55	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.242,44	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	6,00	300,00	BDI 1	373,74	2.242,44	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES					-	6.168,30	
1.2.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	13,89	53,58	BDI 1	66,75	927,16	RA
1.2.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,00	8,86	BDI 1	11,04	55,20	RA
1.2.3.	SINAPI	72178	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	12,00	36,03	BDI 1	44,89	538,68	RA
1.2.4.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	22,80	21,63	BDI 1	26,95	614,46	RA
1.2.5.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISOS DE TACO EM MADEIRA E RODAPÉS	M2	123,36	23,76	BDI 1	29,60	3.651,46	RA
1.2.6.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DO FORRO EXISTENTE E RECUPERAÇÃO DO MADEIRAMENTO	M2	35,12	1,60	BDI 1	1,99	69,89	RA
1.2.7.	Cotação		REMOÇÃO DE PLACA INDICATIVA DE PSF II E RECOLOCAÇÃO NO NOVO ENDEREÇO	unid.	1,00	250,00	BDI 1	311,45	311,45	RA
1.3.			DIVISÓRIAS E FORROS					-	10.073,96	
1.3.1.	Cotação		DIVISÓRIAS TIPO DIVILUX DE 35mm	M2	28,50	175,00	BDI 1	218,02	6.213,57	RA
1.3.2.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC 10MM, COM ACABAMENTOS	M2	35,12	88,23	BDI 1	109,92	3.860,39	RA
1.4.			RAMPA E ACESSOS					-	1.735,28	
1.4.1.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVER, MEIOS FIOS E OUTROS	M2	20,80	15,72	BDI 1	19,58	407,26	RA
1.4.2.	SINAPI	94992	RAMPA DE ACESSO A CALÇADA	M2	4,00	96,50	BDI 1	120,22	480,88	RA
1.4.3.	Cotação		PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA ESTACIONAMENTO	UNID.	1,00	430,00	BDI 1	535,69	535,69	RA
1.4.4.	Cotação		PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO DEFICIENTE	UNID	1,00	250,00	BDI 1	311,45	311,45	RA
1.5.			PISOS E PAVER					-	46.762,62	
1.5.1.	SINAPI	92396	PAVER 6 CM, COM REGULARIZAÇÃO, PEDRISCO, REJUNTE E COMPACTAÇÃO	M2	4,00	63,26	BDI 1	78,81	315,24	RA
1.5.2.	SINAPI	94993	PISO DE CONCRETO ARMADO COM E= 6,0CM	M2	16,80	89,70	BDI 1	111,75	1.877,40	RA
1.5.3.	SINAPI	87683	CONTRAPISO PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, COM ACABAMENTO PARA RODAPÉS	M2	123,36	69,41	BDI 1	86,47	10.666,94	RA
1.5.4.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	35,77	58,58	BDI 1	72,98	2.610,49	RA
1.5.5.	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO	M2	97,59	190,35	BDI 1	237,14	23.142,49	RA
1.5.6.	SINAPI	101742	RODAPÉ VINÍLICO	M	113,40	57,69	BDI 1	71,87	8.150,06	RA
1.6.			ALVENARIAS E COMPLEMENTOS					-	7.141,60	
1.6.1.	SINAPI	87480	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	29,50	88,73	BDI 1	110,54	3.260,93	RA
1.6.2.	Cotação		ESTRUTURA PARA RAMPA DE ACESSO AO ACOLHIMENTO	UNID	1,00	2.500,00	BDI 1	3.114,50	3.114,50	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Coronel Freitas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma do PSF III			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do PSF III	MUNICÍPIO / UF Coronel Freitas / Santa Catarina	BDI 1 24,58%	BDI 2 16,47%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma do PSF III									176.817,55	
1.6.3.	Cotação		ABRIGO DE GÁS PARA P13	UNID.	1,00	525,00	BDI 1	654,05	654,05	RA
1.6.4.	Cotação		DUTOS DE VENTILAÇÃO PERMANENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	45,00	BDI 1	56,06	112,12	RA
1.7.			REVESTIMENTO DE PAREDES NOVAS E PINTURA					-	21.816,08	
1.7.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	59,00	3,94	BDI 1	4,91	289,69	RA
1.7.2.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	59,00	21,58	BDI 1	26,88	1.585,92	RA
1.7.3.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	50,00	26,09	BDI 1	32,50	1.625,00	RA
1.7.4.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	53,80	74,41	BDI 1	92,70	4.987,26	RA
1.7.5.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	612,30	15,86	BDI 1	19,76	12.099,05	RA
1.7.6.	SINAPI	102229	PINTURA ESMALTE ESQUADRIAS E OUTRAS	M2	43,68	22,59	BDI 1	28,14	1.229,16	RA
1.8.			Esquadrias					-	10.505,58	
1.8.1.	Composição	94573	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COMPLETA	M2	4,80	480,00	BDI 1	597,98	2.870,30	RA
1.8.2.	SINAPI	94573	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS FUMÊ 8MM	M2	3,00	435,45	BDI 1	542,48	1.627,44	RA
1.8.3.	Cotação		GRADE DE FERRO PARA JANELA DE 2,00 X 1,50	UNID	1,00	450,00	BDI 1	560,61	560,61	RA
1.8.4.	SINAPI	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA INTERNA DE 70X210CM, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	3,00	808,83	BDI 1	1.007,64	3.022,92	RA
1.8.5.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	846,35	BDI 1	1.054,38	1.054,38	RA
1.8.6.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.099,64	BDI 1	1.369,93	1.369,93	RA
1.9.			Instalação Elétrica					-	13.346,97	
1.9.1.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	28,00	200,66	BDI 1	249,98	6.999,44	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Coronel Freitas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma do PSF III			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do PSF III	MUNICÍPIO / UF Coronel Freitas / Santa Catarina	BDI 1 24,58%	BDI 2 16,47%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do PSF III									176.817,55	
1.9.2.	SINAPI	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	14,00	184,12	BDI 1	229,38	3.211,32	RA
1.9.3.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	175,51	BDI 1	218,65	1.530,55	RA
1.9.4.	SINAPI	93138	PONTO DE REDE LÓGICA, PARA ATENDIMENTO AS SALAS	UNID.	7,00	184,12	BDI 1	229,38	1.605,66	RA
1.10.			Hidrosanitário					-	17.326,02	
1.10.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	605,38	BDI 1	754,18	754,18	RA
1.10.2.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	225,67	BDI 1	281,14	281,14	RA
1.10.3.	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE COLUNA PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO, VÁLVULA ENGATE, TORNEIRA CROMADA, FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN.	4,00	722,40	BDI 1	899,97	3.599,88	RA
1.10.4.	Cotação		BEBEDOURO ACESSÍVEL, CONFORME NBR 9050, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	2.500,00	BDI 1	3.114,50	3.114,50	RA
1.10.5.	Cotação		TANQUE DE LAVAÇÃO, COM VÁLVULAS ENGATES, TORNEIRA CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	450,00	BDI 1	560,61	560,61	RA
1.10.6.	Cotação		BALCÃO DE COZINHA COM TAMPO EM GRANITO PADRÃO DE 1,20M, COM CUBA, SIFÃO FLEXÍVEL, TORNEIRA CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	2.450,00	BDI 1	3.052,21	3.052,21	RA
1.10.7.	SINAPI	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,00	44,10	BDI 1	54,94	2.197,60	RA
1.10.8.	SINAPI	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,00	34,27	BDI 1	42,69	2.134,50	RA
1.10.9.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00	43,65	BDI 1	54,38	1.631,40	RA
1.11.			Sanitário					-	9.340,04	

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Coronel Freitas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma do PSF III			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do PSF III	MUNICÍPIO / UF Coronel Freitas / Santa Catarina	BDI 1 24,58%	BDI 2 16,47%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do PSF III									176.817,55	
1.11.1.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	8,00	32,01	BDI 1	39,88	319,04	RA
1.11.2.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	213,07	BDI 1	265,44	796,32	RA
1.11.3.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00	75,17	BDI 1	93,65	3.371,40	RA
1.11.4.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00	88,78	BDI 1	110,60	3.318,00	RA
1.11.5.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00	59,69	BDI 1	74,36	1.115,40	RA
1.11.6.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00	337,04	BDI 1	419,88	419,88	RA
1.12.			Acessibilidade					-	29.505,54	
1.12.1.	Cotação		CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ACESSÍVEL EM ALUMÍNIO (PLACA MAIOR PARA PORTA COM SIMBOLO S.I.A E MENOR EM BRAILE PARA LATERAL DA PORTA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	10,00	145,00	BDI 1	180,64	1.806,40	RA
1.12.2.	Cotação	001	ALARME ÁUDIO VISUAL PARA BANHEIRO/VESTIÁRIO PCD, COMPOSTO	m2	1,00	599,00	BDI 1	746,23	746,23	RA
1.12.3.	Composição	01	INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, COMPRIMENTO	UND	4,00	201,33	BDI 1	250,82	1.003,28	RA
1.12.4.	Composição	02	INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, COMPRIMENTO	UND	1,00	121,43	BDI 1	151,28	151,28	RA
1.12.5.	Cotação		CHAPA EM INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA	UNID.	1,00	106,50	BDI 1	132,68	132,68	RA
1.12.6.	Cotação		BLOCOS PODOTATEIS DE CONCRETO DIRECIONAIS	UNID	96,00	25,10	BDI 1	31,27	3.001,92	RA
1.12.7.	Cotação		BLOCOS PODOTATEIS DE CONCRETO DE ALERTA	UNID	20,00	25,10	BDI 1	31,27	625,40	RA
1.12.8.	Cotação		BLOCOS PODOTATEIS DE ALERTA DE 25X25 COM 3,0MM, COM COLA PU, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	120,00	24,50	BDI 1	30,52	3.662,40	RA
1.12.9.	Cotação		BLOCOS PODOTATEIS DE ALERTA DE 25X25 COM 3,0MM, COM COLA PU, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	80,00	24,50	BDI 1	30,52	2.441,60	RA
1.12.10.	Cotação		MAPA TÁTIL VISUAL EM ACRÍLICO, BASE EM INOX	UNID.	1,00	2.535,00	BDI 1	3.158,10	3.158,10	RA
1.12.11.	Cotação		ADESIVO ACESSIBILIDADE PADRÃO S.I.A	UNID.	2,00	105,00	BDI 1	130,81	261,62	RA
1.12.12.	Cotação		ADESIVO DE ACESSIBILIDADE M.R.	UNID	1,00	105,00	BDI 1	130,81	130,81	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Coronel Freitas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma do PSF III			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do PSF III	MUNICÍPIO / UF Coronel Freitas / Santa Catarina	BDI 1 24,58%	BDI 2 16,47%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do PSF III									176.817,55	
1.12.13.	Cotação		CADEIRA PARA OBESOS, CAPACIDADE 250KG	UNID.	1,00	1.100,00	BDI 1	1.370,38	1.370,38	RA
1.12.14.	Cotação		ADESIVO PARA CADEIRA PARA OBESOS	UNID.	1,00	105,00	BDI 1	130,81	130,81	RA
1.12.15.	Cotação		CADEIRA INJETADA DE ESPERA	UNID	6,00	250,00	BDI 1	311,45	1.868,70	RA
1.12.16.	Cotação		EXTINTOR DE INCÊNCIO PQS 4KG, COM DEMARCAÇÃO	UNID	2,00	300,00	BDI 1	373,74	747,48	RA
1.12.17.	Cotação		PLACA DE SAÍDA DE INCÊNCIO, COM ILUMINAÇÃO	UNID	3,00	125,00	BDI 1	155,73	467,19	RA
1.12.18.	Cotação		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UNID	4,00	95,00	BDI 1	118,35	473,40	RA
1.12.19.	Cotação		BALCÃO EM GRANITO COM 1,0MX 0,45M, ACABAMENTO BOLEADO	UNID	2,00	350,00	BDI 1	436,03	872,06	RA
1.12.20.	Cotação		TORNEIRA TIPO ALAVANCA	UNID	1,00	205,00	BDI 1	255,39	255,39	RA
1.12.21.	Cotação		SABONETEIRA, PAPELEIRA E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	350,00	BDI 1	436,03	436,03	RA
1.12.22.	Cotação		ESPELHO 0,50X0,80, INSTALADO	UNID	1,00	235,00	BDI 1	292,76	292,76	RA
1.12.23.	Cotação		CORRIMÃO DE AÇO INOX COM DUAS ALTURAS, CFME NBR 9050	M	13,72	320,00	BDI 1	398,66	5.469,62	RA
1.13.			Serviços complementares					-	853,12	
1.13.1.	Cotação		Limpeza final	UNID.	490,30	1,40	BDI 1	1,74	853,12	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Coronel Freitas / Santa Catarina
Local

quinta-feira, 6 de janeiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Luis Carlos Oss
CREA/CAU: 053.939-7
ART/RRT: 0