

Digite o número da ART / RRT

Tomador: Município de Coronel Freitas-SC

Programa: 0

Empreendimento: Reconstrução de bueiros e bocas

BOI COM Desoneração: 26,66%

quinta-feira, 10 de setembro de 2015

Nº do contrato: 0-0 / 0

Encargos sociais si m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		TOTAL	*Fam	Codigo Descrição	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.						
1	SERVIÇOS INICIAIS	UND	1,00			181.148,75				
1.1	Placa da obra	m²	2,00	415,69		831,38				
2	BUEIRO	UND	1,00			89.993,92				
2.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	576,00	6,19		3.565,44				
2.2	Assentamento de tubo de concreto armado dn:2000mm	m	48,00	309,54		14.857,92				SICRO 2 S 04 001 00
2.3	Tubo de concreto armado, dn= 2000mm, para águas pluviais	und	48,00	1.104,00		52.992,00				MERCADO
2.4	Reaterro e compactação	m²	576,00	31,56		18.178,56				SICRO 2 S 03 940 01
3	BOCA BSTD DE 3,00X3,00	UND	1,00			90.723,46				
3.1	Regularização e emrocamento com pedra	m³	14,40	155,43		2.238,19				SICRO 3 S 05 000 00
3.2	Concreto armado dosado 15mpa incl Formas e escoramento, apo CASU, incl Mão de obra	m³	40,38	2.146,91		86.692,23				SINAPI 73346
3.3	Reaterro com material reaproveitado	m²	93,00	19,28		1.793,04				SINAPI 72920
	TOTAL					181.148,75				

Luis Carlos Oss

ENGENHEIRO
CREA 0531939-7

Responsável Técnico do(a) Município de Coronel Freitas-SC
Carimbo e Assinatura

Mauri José Bacc
Prefeito Municipal
CSC 239.43.773-33

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0/0

Tomador: Município de Coronel Freitas-SC

Programa: 0

Empreendimento: Reconstrução de bueiros e bocas

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mes 01		Mes 02		Mes 03		Mes 04		Mes 05		Mes 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVICOS INICIAIS	631,38	100,00	100,00	33,00	33,00	34,00	34,00	100,00					
2	BUEIRO	89.565,82	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00						
3	BOCA BSTD DE 3,00X3,00	80.723,46	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00						
TOTAL (%)			33,31	33,31	32,86	66,16	33,64	100,00						
REPASSSE														
Contaspartida Financeira		181.148,76	60.336,12	60.336,12	59.504,74	61.307,91								
Contaspartida Fisica														
Outras Fontes														
TOTAL (R\$)		181.148,76	60.336,12	60.336,12	59.504,74	61.307,91								
ACUMULADO (R\$)			181.148,76	119.846,85	181.148,76									

Luis Carlos Ose
 Engº Civil
 CREA 0537/339-7

Mauri José Zilli
 Prefeito Municipal
 CPF: 339.000.175-79

Responsavel Técnico deto(l)s: Município de Coronel Freitas-SC
 Gerando e Assinatura

quinta-feira, 10 de setembro de 2015
 Data