

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas		quinta-feira, 3 de novembro de 2022
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Pavim. asfáltica de trechos das Ruas Amapa, Iguassu, Paulo Varnier e Martin Crema		Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E SINALIZAÇÃO	UNID.	1,00		638.496,09				
					17.013,16				
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,50	435,20	1.088,00			SINAPI 4813	
1.2	serviços Topográficos	m²	3.563,00	0,51	1.817,13			SINAPI 99064	
1.3	Limpeza e lavagem da área do calçamento	m²	3.563,00	1,92	6.840,96			comp/SINAPI 98525	
1.4	Pintura de faixas de segurança com tinta acrílica e microesferas de vidro	m³	100,70	30,34	3.055,24			SINAPI 102509	
1.5	Fornecimento e implantação de placa sinalização totalmente refletiva	unid.	7,00	601,69	4.211,83			Mercado	
2	DRENAGEM PLUVIAL				95.680,22				
2.1	Escavação (abertura e fechamento)	m³	170,00	14,04	2.386,80			SINAPI 90082	
2.2	Boca de lobo para galeria de 40	unid.	10,00	2.400,00	24.000,00			SINAPI 97947	
2.3	Fornecimento e inst. Tubo de concreto simples d=40cm, c/ escavação	m	160,00	189,44	30.310,40			SINAPI 92210	
2.4	Meio fio extrusado	m	764,00	40,96	31.293,44			SINAPI 94263	
2.5	Reforma c/ alteamento e troca de tampa de BL	unid.	5,00	512,00	2.560,00			Mercado	
2.6	Caixa de ligação com tampa	unid.	2,00	2.564,79	5.129,58			SINAPI 97949	
3	PAVIMENTAÇÃO				525.802,71				
3.1	Concreto betuminoso usinado a quente (fornecimento, transporte, aplicação e compactação)-reg. + capa	t	598,62	798,72	478.129,77			compos. Sicro/Sinapi	
3.2	Imprimação para base de pavimentação com CM-30 (fornecimento, transporte e aplicação)	m²	3.563,00	8,96	31.924,48			compos. Sicro/Sinapi	
3.3	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (fornecimento, transporte e aplicação)	m²	3.563,00	4,42	15.748,46			compos. Sicro/Sinapi	

Digite o número da ART / RRT

BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas

quinta-feira, 3 de novembro de 2022

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 0

Empreendimento: Pavim. asfáltica de trechos das Ruas Amapa, Iguassu, Paulo Varnier e Martin Crema

Encargos sociais s/ m.o.

85,09% (hora)

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					638.496,09				