

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CORONEL FREITAS

Projeto: Cerca e portão de área da antena da
TV Digital

Local: Área rural

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

OBRA: Cerca e portão de área da antena da TV Digital

LOCAL: Área rural

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo trata de descrever os serviços de cercamento e portão de entrada para proteção da antena e instalações da TV digital, em área próxima ao Clube Colina do Sol.

Com área de proteção de 100,00 m², conforme solicitação da administração do município, que solicitou o projeto.

CADERNO DE ENCARGOS

O presente caderno de encargos tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução dos serviços.

1.0 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Não serão necessários.

2.0 CERCAMENTOS E PORTÃO

Serão executados para sustentação dos cercamento sapatas de concreto com dimensões L=0,40m L=0,40 e h=0,20, numa profundidade de 0,40m da cota 0 conforme projeto, as sapatas terão espaçamento de 2,5m entre elas e serão distribuídas ao longo da área de cercamento do campo.

Haverá execução de uma viga baldrame que fará a amarração entre as sapatas dando mais firmeza ao conjunto. A viga baldrame terá dimensões L=0,15m e h=0,25m e armadura mínima de 4 barras de 8,00mm. Os estribos de amarração serão colocados a uma distância de 0,25m entre um e outro para que se garanta o perfeito travamento da estrutura.

Sobre as vigas baldrame serão fixados postes pré-moldados de 3m de altura cravados a 0,6m da cota de projeto, tendo fixação nas sapatas mencionadas anteriormente, que farão fechamento da parte posterior do campo. O fechamento total será feito com telas de aço galvanizado malha 7,50x7,50, fio 14mm, até a altura de 2,00m. Para a melhor fixação das telas serão utilizados quatro fios de aço galvanizado BWG 20 em todo o comprimento da cerca.

O acesso será dado por portão de correr com dimensões de 3,0m x 2,0m, conforme citadas em projeto, com pintura em esmalte.

3.0 LIMPEZA

Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, deverão apresentar funcionamento perfeito.

Todo entulho deverá ser removido do terreno pela empresa executora.

LuisCarlos Oss.
Eng. Civil- PMCF
CREA 053939-7

Coronel Freitas, 08 de maio de 2023.