

MARAVILHA/SC, 08 de junho de 2023

MATEUS  
 ENDERLE:09012894930  
 MATEUS ENDERLE:09012894930  
 Dados: 2023.06.08 17:26:42  
 -03:00

MATEUS ENDERLE  
 Engenheiro Civil - CREA/SC 159741-0  
 TRES COQUEIROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1.22.1		1.22.2		1.22.3		1.22.4		1.22.5		1.22.6		1.22.7		1.22.8		1.23		SERVIÇOS FINAIS		TOTAL GERAL																																																																				
R\$	34.452,85	R\$	17.408,83	R\$	11.782,94	R\$	5.625,89	R\$	17.044,02	R\$	2.061,31	R\$	2.308,46	R\$	140,34	R\$	561,34	R\$	40,00	R\$	38,95	R\$	44,15	R\$	1.765,97	R\$	48,35	R\$	352,30	R\$	6.341,34	R\$	2.626,11	R\$	328,26	R\$	1.186,07	R\$	2.197,29	R\$	2.197,29	R\$	474.149,83																																															
1.22.1.1	PROJETO ESTRUTURAL (PREÇO CONFORME TABELA DE HONORÁRIOS DO CREA)	m²	1126,97	R\$	9,22	BDI 2	10,46	1.22.1.2	PROJETO PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI (PREÇO CONFORME TABELA DE HONORÁRIOS DO CREA)	m²	1126,97	R\$	4,40	BDI 2	4,99	1.22.1.3	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL OU DE ALERTA 25X25, EM PVC ANTIDERRAPANTE, COR CONTRASTANTE COM O PISO DA BASE, INCLUSIVE GABARITO, DE ACORDO COM NBR9050:2015, INSTALADO CONFORME PROJETO (CONFORMAÇÃO DE SOCIM)	m	39,00	R\$	46,63	BDI 2	52,85	1.22.1.4	KIT ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO (AUTONOMIA MÍNIMA DE 50M) PARA BANHEIRO ACESSÍVEL, 220V, INCLUSO PLACA TÁTIL COM INFORMAÇÃO "EMERGÊNCIA ACIONAR O BOTÃO", RECEPTOR E ACIONADOR	UND	6,00	R\$	339,40	BDI 2	384,74	1.22.1.5	PLACA EM ACRÍLICO PRETO, CANTOS ARREDONDADOS, PICTOGRAMAS E ESCRITA NA COR BRANCA, DIMENSÕES 20X30CM, FIXADA NAS PORTAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO E NBR9050:2015	UND	4,00	R\$	123,80	BDI 2	140,34	1.22.1.6	PLACA EM ACRÍLICO PRETO, CANTOS ARREDONDADOS, LETRAS + BRAILE NA COR BRANCA, DIMENSÕES 20X10CM, FIXADA NA LATERAL DAS PORTAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO E NBR9050:2015	UND	40,00	R\$	38,95	BDI 2	44,15	1.22.1.7	PORTA OBJETO, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UND	4,00	R\$	39,98	BDI 1	48,35	1.22.1.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UND	18,00	R\$	291,30	BDI 1	352,30	1.22.1.9	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UND	8,00	R\$	271,43	BDI 1	328,26	1.22.1.10	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UND	2,00	R\$	490,36	BDI 1	593,04	1.23	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019	m²	1126,97	R\$	1,61	BDI 1	1,95	TOTAL GERAL	R\$	474.149,83

1.19.1.9	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UND	8,00	R\$	4,08	BDI 2	R\$	4,63	R\$	37,01
1.19.2	CABOS E DIJUNTORES								R\$	4813,22
1.19.2.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF 10/2020	UND	11,00	R\$	53,68	BDI 1	R\$	64,93	R\$	714,19
1.19.2.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF 12/2015	m	284,10	R\$	5,69	BDI 1	R\$	6,89	R\$	1.956,21
1.19.2.3	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELECTROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF 10/2020	m	10,00	R\$	20,29	BDI 1	R\$	24,54	R\$	245,36
1.19.2.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF 12/2015	m	86,70	R\$	3,76	BDI 1	R\$	4,55	R\$	394,13
1.19.2.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF 12/2015	m	117,40	R\$	2,65	BDI 1	R\$	3,20	R\$	375,88
1.19.2.6	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 385 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UND	4,00	R\$	212,02	BDI 2	R\$	240,35	R\$	961,40
1.19.2.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF 10/2020	UND	1,00	R\$	137,30	BDI 1	R\$	166,06	R\$	166,06
1.19.3	ACCSSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS								R\$	2.590,33
1.19.3.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF 02/2020	UND	8,00	R\$	36,94	BDI 1	R\$	44,68	R\$	357,44
1.19.3.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF 12/2015	UND	25,00	R\$	25,94	BDI 1	R\$	31,37	R\$	784,25
1.19.3.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF 12/2015	UND	15,00	R\$	51,50	BDI 1	R\$	62,29	R\$	934,33
1.19.3.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF 12/2015	UND	13,00	R\$	31,25	BDI 1	R\$	37,79	R\$	491,32
1.19.3.5	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF 12/2015	UND	2,00	R\$	9,50	BDI 1	R\$	11,49	R\$	22,99
1.19.4	REDE LÓGICA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ REDES PARA COMPUTADORES								R\$	24.307,73
1.19.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF 10/2020	UND	2,00	R\$	547,43	BDI 1	R\$	662,06	R\$	1.324,12
1.19.4.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERRA E CHUMBAMENTO, AF 01/2016	UND	46,00	R\$	178,86	BDI 1	R\$	216,31	R\$	9.950,15
1.19.4.3	CABO ELÉTRÔNICO CATEGORIA 5D, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	m	260,00	R\$	5,61	BDI 1	R\$	6,78	R\$	1.763,59
1.19.4.4	ELETRODUTO REDONDO RÍGIDO EM PVC, ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE, COM ACCSSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	m	260,00	R\$	35,84	BDI 1	R\$	43,35	R\$	11.269,87
1.20	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - ESTIMATIVO								R\$	1.826,02

MATEUS  
 Assinado de forma digital por  
 ENDERLE:090128  
 CNRELE:09012894930  
 0300  
 94930

*(Handwritten signatures and scribbles)*



1.17.1.16	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UND	1,00	R\$	14,94	BD12	R\$	16,94	R\$	16,94
1.17.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	18,00	R\$	5,54	BD11	R\$	6,70	R\$	120,62
1.17.1.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	6,00	R\$	11,41	BD11	R\$	13,80	R\$	82,81
1.17.1.19	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	1,00	R\$	12,73	BD11	R\$	15,39	R\$	15,39
1.17.1.20	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	2,00	R\$	17,28	BD11	R\$	20,89	R\$	41,79
1.17.1.21	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	2,00	R\$	404,21	BD11	R\$	488,85	R\$	977,70
1.17.1.22	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	2,00	R\$	14,92	BD11	R\$	18,04	R\$	36,08
1.17.1.23	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	8,00	R\$	13,24	BD11	R\$	16,01	R\$	128,07
1.17.1.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	4,00	R\$	8,52	BD11	R\$	10,30	R\$	41,21
1.17.1.25	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UND	1,00	R\$	1,33	BD12	R\$	1,51	R\$	1,51
1.17.1.26	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UND	1,00	R\$	1,33	BD12	R\$	1,51	R\$	1,51
1.17.2	DRENAGEM	UND	1,00	R\$	9,71	BD12	R\$	11,00	R\$	11,00
1.17.2.1	ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	m	96,67	R\$	150,09	BD11	R\$	181,52	R\$	17.547,56
1.17.2.2	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,2 M. AF_12/2020	UND	1,00	R\$	2.081,68	BD11	R\$	2.517,58	R\$	2.517,58
1.17.3	TRATAMENTO DE ESGOTO	UND	1,00	R\$	2.081,68	BD11	R\$	2.517,58	R\$	7.508,37
1.17.3.1	SUMIDURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UND	1,00	R\$	2.319,23	BD11	R\$	2.804,88	R\$	2.804,88
1.17.3.2	BIOFILTRO E BIORREATOR 2.00L	UND	1,00	R\$	4.149,17	BD12	R\$	4.703,49	R\$	4.703,49
1.17.4	PLUVIAL	CI	1,00	R\$	18,00	BD11	R\$	46,70	R\$	2.945,81
1.17.4.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	18,00	R\$	38,62	BD11	R\$	46,70	R\$	840,62

MATEUS  
 ENDERLE:09012  
 894930  
 Assinado de forma digital  
 por MATEUS  
 ENDERLE:09012894930  
 Dados: 2023.06.08  
 17:25:49 -03'00"

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

MATEUS  
 ENDERLE:09012  
 894930  
 -0300  
 03/08/2023 06:08 17:25:23

1.14.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAQUEADA BRANCA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, BARRA DE APOIO EM INOX E CHAPA METÁLICA CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00	R\$ 1.442,65	BDI 1	R\$ 1.744,74	R\$ 6.978,94
1.14.1.6	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF. 12/2019	UND	2,00	R\$ 64,38	BDI 1	R\$ 77,86	R\$ 155,71
1.14.1.7	CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF. 12/2019	UND	1,00	R\$ 70,29	BDI 1	R\$ 85,01	R\$ 85,01
1.15	JANELAS						R\$ 20.081,55
1.15.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	24,20	R\$ 407,24	BDI 1	R\$ 492,51	R\$ 11.918,82
1.15.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	4,80	R\$ 502,48	BDI 1	R\$ 607,70	R\$ 2.916,97
1.15.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	4,80	R\$ 677,27	BDI 1	R\$ 819,09	R\$ 3.931,65
1.15.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	1,44	R\$ 677,27	BDI 1	R\$ 819,09	R\$ 1.179,49
1.15.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	m	1,20	R\$ 92,76	BDI 1	R\$ 112,18	R\$ 134,62
1.16	PINTURA						R\$ 6.338,23
1.16.1	PINTURA PAREDES INTERNAS						R\$ 5.388,06
1.16.1.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	94,30	R\$ 2,20	BDI 1	R\$ 2,66	R\$ 250,63
1.16.1.2	INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	94,30	R\$ 31,75	BDI 1	R\$ 38,40	R\$ 3.621,07
1.16.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 06/2014	m²	94,30	R\$ 13,30	BDI 1	R\$ 16,08	R\$ 1.516,36
1.16.2	PINTURA PAREDES EXTERNAS						R\$ 950,17
1.16.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	m²	45,30	R\$ 2,59	BDI 1	R\$ 3,13	R\$ 141,78
1.16.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF. 11/2016	m²	45,30	R\$ 14,76	BDI 1	R\$ 17,85	R\$ 808,39









1.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADORA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	13,50	R\$	39,05	BDI 1	R\$	47,22	R\$	637,53
1.2.2	ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF_06/2017	m³	4,71	R\$	33,62	BDI 1	R\$	40,66	R\$	191,49
1.2.3	RETERO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	5,46	R\$	22,06	BDI 1	R\$	26,68	R\$	145,68
1.3.1	SAPATAS			R\$					R\$	14.658,87
1.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	7,29	R\$	17,83	BDI 1	R\$	21,56	R\$	157,17
1.3.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	71,40	R\$	10,63	BDI 1	R\$	12,86	R\$	918,06
1.3.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	11,34	R\$	146,02	BDI 1	R\$	176,59	R\$	2.002,58
1.3.1.4	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	2,55	R\$	561,49	BDI 1	R\$	679,07	R\$	1.731,63
1.3.2	BALDRAME			R\$					R\$	9.849,42
1.3.2.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	198,24	R\$	12,63	BDI 1	R\$	15,27	R\$	3.027,03
1.3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	47,17	R\$	77,97	BDI 1	R\$	94,30	R\$	4.447,91
1.3.2.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	3,54	R\$	554,62	BDI 1	R\$	670,76	R\$	2.374,49
1.4	SUPERESTRUTURA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)			R\$					R\$	9.310,53
1.4.1	ESTRUTURA DE CONCRETO			R\$					R\$	9.310,53
1.4.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,54	R\$	3.030,89	BDI 1	R\$	3.665,56	R\$	9.310,53
1.5	ESCALA EM CONCRETO ARMADO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)			R\$					R\$	1.596,17
1.5.1	ESCALA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÓRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	m³	0,40	R\$	3.299,50	BDI 1	R\$	3.990,42	R\$	1.596,17
1.6	RAMPA EM CONCRETO ARMADO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)			R\$					R\$	5.174,94
1.6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CARÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	15,20	R\$	82,64	BDI 1	R\$	99,94	R\$	1.519,08

MATEUS  
 ENDERELO:090128  
 94930  
 Assinado de forma digital por  
 MATEUS  
 ENDERELO:09012894930  
 Data: 2023.06.08 17:23:36  
 0300

*(Handwritten signatures and scribbles)*













**PROPOSTA**

Ref.: PROCESSO DE COMPRA Nº 41/2023  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 10/2023

Razão Social: TRES COQUEIROS COMERCIO & SERVICOS LTDA  
Endereço: LINHA TRES COQUEIROS  
Cidade/Estado: MARAVILHA - SC  
CNPJ: 46.800.661/0001-00 Inscrigão estadual: 261749919, Inscrigão Municipal: 9327

Prezados Senhores,

- a) Pela presente submetemos à apreciação de V. S.<sup>a</sup> a nossa proposta para o seguinte OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA PARA O NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS/SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.126,97 M<sup>2</sup>, conforme orgamento, projeto e memorial descritivo, anexos ao Edital.

b) Nos propomos a executar pelo VALOR GLOBAL de R\$ 474.149,83 (Quatrocentos e setenta e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), conforme PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA.

Valor referente ao Material R\$ 325.598,69 (Trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), correspondendo ao percentual de 68,67% do valor total da Obra

Valor referente a Mão-de-obra R\$148.551,14 (cento e quarenta e oito mil e quinhentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos) correspondendo ao percentual de 31,33% do valor total da Obra

**Obs.: O percentual de mão-de-obra não poderá ser inferior a 30%**

c) Manteremos nossa proposta válida por 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

d) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor(a) ELISANDRO PINHEIRO, empresário, portador(a) da Cédula de Identidade RG Nº 4102616812, expedida pelo SSP de RS, e inscrito no CPF sob o Nº 041.817.339-71, representante legal desta empresa.

e) Informamos que o nosso BDI referente:  
Composição BDI 01 é de 20,94% (vinte inteiros e novecentos e quarenta e seis centésimos por cento).  
Composição BDI 02 é de 13,36% (treze inteiros e trinta e seis centésimos por cento).

Maravilha, 21 de junho de 2023

ELISANDRO PINHEIRO

CPF sob o Nº 041.817.339-71

**EXECUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA**

**COMPOSIÇÃO BDI 01**

Itens	Síglas	% adotada
Administração Central	AC	4,00%
Seguro + Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,10%
Despesas Financeiras	DF	1,15%
Lucro	L	7,62%
Tributos (Simples)	TS	4,50%
<b>BDI SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI</b>	<b>20,94%</b>

Maravilha/sc, 22 de junho de 2023

MATEUS

ENDERLE:09012894930

Assinado de forma digital por  
MATEUS ENDERLE:09012894930  
Dados: 2023.06.22 10:26:18  
-03'00'

MATEUS ENDERLE

Engenheiro Civil - TRES COQUEIROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CREA/SC 159741-0






**EXECUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA**

**COMPOSIÇÃO BDI 02**

Itens	Síglas	% adotada
Administração Central	AC	1,50%
Seguro + Garantia	SG	0,30%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	4,87%
Tributos (Simples)	TS	4,50%
<b>BDI SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI</b>	<b>13,36%</b>

Maravilha/sc, 22 de junho de 2023

MATEUS

ENDERLE:09012894930

Assinado de forma digital por  
MATEUS ENDERLE:09012894930  
Dados: 2023.06.22 10:24:17  
-03'00'

MATEUS ENDERLE

Engenheiro Civil - TRES COQUEIROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CREA/SC 159741-0




**ANEXO "C"**  
**TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSOS FASE DE PROPOSTAS**

Renúncia expressamente ao prazo recursal previsto no artigo 109 e incisos da Lei n. 8.666/93, desistindo de buscar qualquer espécie de modificação da decisão da Comissão de Julgamento no processo em epígrafe, em relação à Fase de propostas, razão pela qual concorda com o imediato julgamento do processo licitatório 10/2023 Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia.

Maravilha, 23 de junho de 2023.



ELISANDRO PINHEIRO, RG: 4102616812 SSPRS

CPF: 041.817.339-71

[46.800.661/0001-00]  
TRES COQUEIROS  
COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA  
Linha Tres Coqueiros  
Interior - CEP 89874-000  
Maravilha - Santa Catarina

