



J.P. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 48.262.306/0001-42
INSC. ESTADUAL 26.196.111-02,
RUA ITUPORÃ 950, SLA 02,
CENTRO
CAMPO ERÊ/SC

CARTA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

**PROCESSO DE COMPRA nº 41/2023
EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº 10/2023**

J.P CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº: 48.262.306/00041-42 com sede na RUA ITUPORÃ, 950, SALA 02, CENTRO, CAMPO ERÊ/SC, Telefone 49 99801 0963, por intermédio de seu representante legal, Sr. JOÃO ADOLFO DIEHL JUNIOR, portador (a) da Carteira de Identidade nº 3.108.389 SSP/SC e do CPF nº 030.151.809-24, apresenta a sua Proposta de Preços para a execução de obras e serviços de engenharia para "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA PARA O NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS/SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.126,97m²?", nos seguintes termos:

Preço Global: R\$ 556.815,80

Preços dos materiais R\$ 388.315,80 (Trezentos e Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Quinze Reais e Oitenta Centavos).

Preços da Mão de Obra R\$ 168.500,00 (Cento e Sessenta e Oito Mil e Quinhentos Reais).

Preço global por extenso: (Quinhentos e Cinqüenta e Seis Mil Oitocentos e Quinze Reais e Oitenta Centavos)

Validade da Proposta: 60 dias

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO/Nº: 748 AGENCIA: 0740 CONTA CORRENTE: 52540-4

R: ITUPORÃ 950 SL 02 CENTRO
CAMPO ERÊ - SC

J.P CONSTRUTORA LTDA

48.262.306/0001-42

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 05 (Cinco) meses consecutivos.

Coronel Freitas, SC, 23 de junho de 2023

João Adolfo Diehl Junior
CPF: 030.151.809-24

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO	MUNICÍPIO / UF CORONEL FREITAS
			BDI 1 20,94%
			BDI 2 13,36%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO									
1. SERVIÇOS GERAIS PRELIMINARES									
1.1.0.1.	Composição	7	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	400,00	BDI 1	483,76	19.483,54
1.1.0.2.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	9,06	60,87	BDI 1	73,62	2.176,92
1.1.0.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	34,00	35,30	BDI 1	42,69	667,00
1.1.0.4.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	29,56	9,37	BDI 1	11,33	1.451,46
1.1.0.5.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,25	9,37	BDI 1	11,33	334,91
1.1.0.6.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	183,21	19,50	BDI 1	23,58	59,48
1.1.0.7.	Composição	10	RETIRADA DE DIVISÓRIA DE VIDRO E MONTANTES, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	9,49	69,47	BDI 1	84,02	4.320,08
1.1.0.8.	Composição	61	REMOÇÃO DE PEDRA DE GRANITO OU MÁRMORE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	4,56	1,53	BDI 1	1,85	797,35
1.1.0.9.	Composição	62	DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	16,17	260,00	BDI 1	314,44	8,44
1.1.0.10.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	12,35	BDI 1	14,94	5.084,50
1.1.0.11.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	66,31	24,44	BDI 1	29,56	74,70
1.1.0.12.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	205,96	3,43	BDI 1	4,15	1.960,12
1.1.0.13.	Composição	65	REMOÇÃO DE CALHAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	132,28	3,43	BDI 1	4,15	854,73
1.1.0.14.	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	8,00	118,33	BDI 1	143,11	548,96
1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
1.2.0.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	13,50	46,02	BDI 1	55,66	1.144,88
1.2.0.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	4,71	39,62	BDI 1	47,92	1.148,77
									556.815,80

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS	APeLIDO DO EMPReNDIMENTO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO	MUNICÍPIO / UF CORONEL FREITAS
			BDI 1 20,94%
			BDI 2 13,36%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO									
1.2.0.3.	SINAPI	93374	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETO: 0,28 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	5,46	26,00	BDI 1	31,44	171,66
1.3.			INFRAESTRUTURA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)						17.276,72
1.3.1.			SAPATAS						5.667,96
1.3.1.1.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_09/2017	M2	7,29	21,01	BDI 1	25,41	185,24
1.3.1.2.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	71,40	12,53	BDI 1	15,15	1.061,71
1.3.1.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	11,34	172,09	BDI 1	208,13	2.360,19
1.3.1.4.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	2,55	661,75	BDI 1	800,32	2.040,82
1.3.2.			BALDRAME						11.608,76
1.3.2.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	198,24	14,88	BDI 1	18,00	3.568,92
1.3.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	47,17	91,89	BDI 1	111,13	5.242,00
1.3.2.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,54	653,65	BDI 1	790,52	2.798,44
1.4.			ESTRUTURA DE CONCRETO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)						10.972,93
1.4.1.			COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA						10.972,93
1.4.1.1.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	2,54	3.572,06	BDI 1	4.320,05	10.972,93
1.5.			ESCALA EM CONCRETO ARMADO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)						1.881,16
1.5.0.1.	SINAPI	102073	ESCALA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPa, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	0,40	3.888,63	BDI 1	4.702,91	1.881,16
1.6.			RAMPAS EM CONCRETO ARMADO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)						6.098,97
1.6.0.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	15,20	97,39	BDI 1	117,78	1.790,26
1.6.0.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	1,52	154,58	BDI 1	186,95	284,16

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO	Grado de Sigilo #PÚBLICO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO	MUNICÍPIO / UF CORONEL FREITAS	BDI 1 20,94%
				BDI 2 13,36%
				BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO									
1.6.0.3.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	M3	0,48	130,56	BDI 1	157,90	75,79
1.6.0.4.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,11	424,83	BDI 1	513,79	56,52
1.6.0.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	26,88	14,88	BDI 1	18,00	483,84
1.6.0.6.	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,56	141,39	BDI 1	171,00	779,76
1.6.0.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,48	653,65	BDI 1	790,52	379,45
1.6.0.8.	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	4,56	184,28	BDI 1	222,87	1.016,29
1.6.0.9.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	7,06	96,34	BDI 1	116,51	822,56
1.6.0.10.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	7,06	4,62	BDI 1	5,59	39,47
1.6.0.11.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	7,06	25,18	BDI 1	30,45	214,98
1.6.0.12.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7,06	2,59	BDI 1	3,13	22,10
1.6.0.13.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,06	15,67	BDI 1	18,95	133,79
1.7.			IMPERMEABILIZAÇÕES						8.992,07
1.7.1.			ESTRUTURAS ENTERRADAS						2.604,14
1.7.1.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_09/2018	M2	53,07	40,57	BDI 1	49,07	2.604,14
1.7.2.			ÁREAS MOLHADAS						6.387,93
1.7.2.1.	SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	48,28	53,62	BDI 1	64,85	3.130,96
1.7.2.2.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	57,20	47,08	BDI 1	56,94	3.256,97
1.8.			FECHAMENTO						116.450,01
1.8.1.			ALVENARIA						21.662,09

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO	MUNICÍPIO / UF CORONEL FREITAS
			BDI 1 20,94%
			BDI 2 13,36%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO									
1.8.1.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	92,72	96,34	BDI 1	116,51	10.802,81
1.8.1.2.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,28	72,56	BDI 1	87,75	200,07
1.8.1.3.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2020	M2	13,88	168,31	BDI 1	203,55	2.825,27
1.8.1.4.	SINAPI	93199	CONTRAVEGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	50,80	43,44	BDI 1	52,54	2.669,03
1.8.1.5.	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	50,80	53,61	BDI 1	64,84	3.293,87
1.8.1.6.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,00	128,92	BDI 1	155,92	1.871,04
1.8.2.			DIVISÓRIAS DRYWALL SIMPLES						55.083,67
1.8.2.1.	Composição	68	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO.	M²	92,83	181,08	BDI 1	219,00	20.329,77
1.8.2.2.	Composição	69	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO.	M²	120,74	165,75	BDI 1	200,46	24.203,54
1.8.2.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	213,57	25,18	BDI 1	30,45	6.503,21
1.8.2.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	213,57	15,67	BDI 1	18,95	4.047,15
1.8.3.			PAREDE DE VIDRO INTERNA						15.181,80
1.8.3.1.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,80	869,90	BDI 1	1.052,06	5.049,89
1.8.3.2.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	18,90	443,26	BDI 1	536,08	10.131,91
1.8.4.			PAREDE DE VIDRO EXTERNA						10.542,03
1.8.4.1.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,60	869,90	BDI 1	1.052,06	3.787,42

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO	Grau de Sigilo #PÚBLICO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO	MUNICÍPIO / UF CORONEL FREITAS	BDI 1 20,94%
				BDI 2 13,36%
				BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO									
1.8.4.2.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	12,60	443,26	BDI 1	536,08	556.815,80
1.8.5.			DIVISÓRIAS DRYWALL ÁREAS MOLHADAS						6.754,61
1.8.5.1.	Composição	63	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS, APLICADA EM ÁREAS MOLHADAS	M²	37,66	161,08	BDI 1	194,81	7.336,54
1.8.5.2.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8; PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES; ESPESSURA DE 10MM; COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	75,30	25,18	BDI 1	30,45	2.292,89
1.8.5.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES; DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	21,01	15,67	BDI 1	18,95	398,14
1.8.5.4.	SINAPI	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM; PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	54,29	60,20	BDI 1	72,81	3.952,85
1.9.			COBERTURA						52.476,94
1.9.1.			TELHADO						18.324,11
1.9.1.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	215,80	46,35	BDI 1	56,06	12.097,75
1.9.1.2.	SINAPI	100367	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO ATÉ 2 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	1.287,08	BDI 1	1.556,59	6.226,36
1.9.2.			CALHAS e RUFOS METÁLICOS						32.772,32
1.9.2.1.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,00	55,68	BDI 1	67,34	538,72
1.9.2.2.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	142,02	183,69	BDI 1	222,15	31.549,74
1.9.2.3.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	11,72	48,25	BDI 1	58,35	685,86
1.9.3.			FORROS						1.380,51
1.9.3.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	13,14	79,72	BDI 1	96,41	1.266,83
1.9.3.2.	SINAPI	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	19,30	5,20	BDI 2	5,89	113,68
1.10.			PAVIMENTAÇÃO						26.238,44
1.10.1.			PISO CERÂMICO						5.603,94



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO	MUNICÍPIO / UF CORONEL FREITAS
			BDI 1 20,94%
			BDI 2 13,36%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO									
1.10.1.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	13,14	0,70	BDI 1	0,85	11,17
1.10.1.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	4,82	154,27	BDI 1	186,57	899,27
1.10.1.3.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	48,27	20,17	BDI 1	24,39	1.177,31
1.10.1.4.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	48,27	45,96	BDI 1	55,58	2.692,85
1.10.1.5.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	13,14	52,44	BDI 1	63,42	833,34
1.10.2.			PISO						393,67
1.10.2.1.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	42,93	7,58	BDI 1	9,17	393,67
1.10.3.			PISO DE TACO						20.240,83
1.10.3.1.	SINAPI	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	101,70	153,01	BDI 1	185,05	18.819,59
1.10.3.2.	SINAPI	101739	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	41,10	28,59	BDI 1	34,58	1.421,24
1.11.			REVESTIMENTOS INTERNO						5.200,19
1.11.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	132,68	4,62	BDI 1	5,59	741,68
1.11.0.2.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	39,12	33,15	BDI 1	40,09	1.568,32
1.11.0.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	39,12	61,09	BDI 1	73,88	2.890,19
1.12.			REVESTIMENTO EXTERNO						3.084,00

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO	MUNICÍPIO / UF CORONEL FREITAS
			BDI 1 20,94%
			BDI 2 13,36%
			BDI 3 0,00%

Brau de Sigilo
#PUBLICO

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO									
556.876,80									
1.12.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	22,85	7,55	BDI 1	9,13	208,62
1.12.0.2.	SINAPI	87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	22,45	8,99	BDI 1	10,87	244,03
1.12.0.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	22,85	40,80	BDI 1	49,34	1.127,42
1.12.0.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	22,45	55,39	BDI 1	66,99	1.503,93
1.13.			REVESTIMENTO FACHADAS						68.635,33
1.13.0.1.	Composição	64	INSTALAÇÃO DE RIPADO EM MADEIRA DE LEI (ELEMENTO SERÁ EXECUTADO NAS DUAS FACHADAS PRINCIPAIS, NA VERTICAL), EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO EM NOVA ESTRUTURA DE CONCRETO. INCLUSO PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021	M²	24,58	371,38	BDI 1	449,15	11.040,11
1.13.0.2.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	24,58	2,20	BDI 1	2,66	65,38
1.13.0.3.	Cotação	C016	LETRAS CAIXA ALTA, AÇO INOX	CJ	1,00	5.025,00	BDI 2	5.696,34	5.696,34
1.13.0.4.	SINAPI	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS(MODELO PEDRA NATURAL), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014	M2	204,16	188,84	BDI 1	228,38	46.626,06
1.13.0.5.	SINAPI	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS(MODELO MADEIRA ESCURA), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014	M2	21,02	188,84	BDI 1	228,38	4.800,55
1.13.0.6.	SINAPI	87792	MOLDURAS EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (COM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 30 CM. AF_06/2014	M2	6,22	40,80	BDI 1	49,34	306,89
1.14.			ESQUADRIAS						39.776,77
1.14.1.			PORTAS						39.776,77

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO	MUNICÍPIO / UF CORONEL FREITAS
			BDI 1 20,94%
			BDI 2 13,36%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO									
556.875,80									
1.14.1.1.	SINAPI	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,00	933,94	BDI 1	1.129,51	18.072,16
1.14.1.2.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00	88,16	BDI 1	106,62	1.705,92
1.14.1.3.	SINAPI	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 1 FOLHAS DE 100X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	3,00	1.769,09	BDI 1	2.139,54	6.418,62
1.14.1.4.	Composição	5	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAQUEADA BRANCA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM (ABRIR OU CORRER), ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	1.397,75	BDI 1	1.690,44	5.071,32
1.14.1.5.	Composição	3	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAQUEADA BRANCA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, BARRA DE APOIO EM INOX E CHAPA METÁLICA CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	1.700,23	BDI 1	2.056,26	8.225,04
1.14.1.6.	SINAPI	100697	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	2,00	75,87	BDI 1	91,76	183,52
1.14.1.7.	SINAPI	100698	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	1,00	82,84	BDI 1	100,19	100,19
1.15.			JANELAS						23.667,45
1.15.0.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	24,20	479,95	BDI 1	580,45	14.046,89
1.15.0.2.	SINAPI	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,80	592,27	BDI 1	716,29	3.438,19
1.15.0.3.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,80	798,20	BDI 1	965,34	4.633,63
1.15.0.4.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,44	798,20	BDI 1	965,34	1.390,09

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO	Grado de Sigilo #PÚBLICO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO	MUNICÍPIO / UF CORONEL FREITAS	BDI 1 20,94%
				BDI 2 13,36%
				BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO									
1.15.0.5.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,20	109,32	BDI 1	132,21	158,65
1.16.1.			PINTURA						7.469,99
1.16.1.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	94,30	2,59	BDI 1	3,13	295,16
1.16.1.2.	SINAPI	87561	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	94,30	37,42	BDI 1	45,26	4.288,02
1.16.1.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	94,30	15,67	BDI 1	18,95	1.786,99
1.16.2.			PINTURA PAREDES EXTERNAS						1.119,82
1.16.2.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	45,30	3,05	BDI 1	3,69	167,15
1.16.2.2.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	45,30	17,39	BDI 1	21,03	952,66
1.17.			HIDRÁULICO						43.482,71
1.17.1.			REDE ÁGUA FRIA						7.514,18
1.17.1.1.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	61,23	24,83	BDI 1	30,03	1.838,74
1.17.1.2.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	87,91	17,57	BDI 1	21,25	1.868,09
1.17.1.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	82,98	BDI 1	100,36	903,24
1.17.1.4.	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	73,63	BDI 1	89,05	267,15
1.17.1.5.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	3,00	21,72	BDI 1	26,27	78,81
1.17.1.6.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	2,00	19,12	BDI 1	23,12	46,24
1.17.1.7.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	9,66	BDI 1	11,68	93,44
1.17.1.8.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	15,67	BDI 1	18,95	56,85

RECURSO →

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO			Grau de Sigilo #PÚBLICO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO	MUNICÍPIO / UF CORONEL FREITAS	BDI 1 20,94%	BDI 2 13,36%	BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO									
1.17.1.9.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	12,48	BDI 1	15,11	90,66 RA
1.17.1.10.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	15,00	BDI 1	18,14	54,42 RA
1.17.1.11.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	9,39	BDI 1	11,36	79,52 RA
1.17.1.12.	SINAPI-I	20170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	6,00	15,72	BDI 2	17,82	106,92 RA
1.17.1.13.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	28,80	BDI 1	34,83	174,15 RA
1.17.1.14.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	28,86	BDI 1	34,90	104,70 RA
1.17.1.15.	SINAPI-I	20141	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	1,00	13,27	BDI 2	15,04	15,04 RA
1.17.1.16.	SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	17,61	BDI 2	19,96	19,96 RA
1.17.1.17.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	6,53	BDI 1	7,90	142,20 RA
1.17.1.18.	SINAPI	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	13,45	BDI 1	16,27	97,62 RA
1.17.1.19.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	15,00	BDI 1	18,14	18,14 RA
1.17.1.20.	SINAPI	103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	20,36	BDI 1	24,62	49,24 RA
1.17.1.21.	SINAPI	89354	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	476,38	BDI 1	576,13	1.152,26 RA
1.17.1.22.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	17,58	BDI 1	21,26	42,52 RA
1.17.1.23.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	15,60	BDI 1	18,87	150,96 RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO	MUNICÍPIO / UF CORONEL FREITAS
			BDI 1 20,94%
			BDI 2 13,36%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO									
1.17.1.24.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	10,04	BDI 1	12,14	48,56
1.17.1.25.	SINAPI-I	7139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00	1,57	BDI 2	1,78	1,78
1.17.1.26.	SINAPI-I	7141	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00	11,44	BDI 2	12,97	12,97
1.17.2.			DRENAGEM						23.847,70
1.17.2.1.	SINAPI	102687	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	96,67	176,89	BDI 1	213,93	20.680,61
1.17.2.2.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	2.453,36	BDI 1	2.967,09	2.967,09
1.17.3.			TRATAMENTO DE ESGOTO						8.848,99
1.17.3.1.	SINAPI	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.733,33	BDI 1	3.305,69	3.305,69
1.17.3.2.	COTAÇÃO	C15	BIOFILTRO E BIORREATOR 2.000L	CJ	1,00	4.890,00	BDI 2	5.543,30	5.543,30
1.17.4.			PLUVIAL						3.471,84
1.17.4.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	18,00	45,51	BDI 1	55,04	990,72
1.17.4.2.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	10,26	70,23	BDI 1	84,94	871,48
1.17.4.3.	SINAPI	89554	LUVA SIMPLER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	34,00	BDI 1	41,12	246,72
1.17.4.4.	SINAPI	95694	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	79,84	BDI 1	96,56	386,24
1.17.4.5.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMIADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	269,19	BDI 1	325,56	976,68
1.18.			SANITÁRIOS						3.216,88
1.18.1.			CAIXAS ENTERRADAS - ESGOTO						494,27
1.18.1.1.	SINAPI	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	1,00	408,69	BDI 1	494,27	494,27
1.18.2.			TUBULAÇÃO ESGOTO						2.722,61
1.18.2.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	19,56	21,25	BDI 1	25,70	502,69

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO	MUNICÍPIO / UF CORONEL FREITAS
			BDI 1 20,94%
			BDI 2 13,36%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO									
1.18.2.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,96	26,78	BDI 1	32,39	549,33
1.18.2.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	34,71	39,80	BDI 1	48,13	1.670,59
1.19.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						41.810,44
1.19.1.			ELETRODUTOS, CAIXAS E QUADROS						4.435,65
1.19.1.1.	Composição	34	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	397,21	BDI 1	480,39	480,39
1.19.1.2.	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	20,00	0,73	BDI 1	0,88	17,60
1.19.1.3.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	17,00	0,72	BDI 1	0,87	14,79
1.19.1.4.	SINAPI	91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	9,89	BDI 1	11,96	59,80
1.19.1.5.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	144,45	13,12	BDI 1	15,87	2.292,42
1.19.1.6.	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	20,00	8,74	BDI 1	10,57	211,40
1.19.1.7.	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	20,00	4,76	BDI 1	5,76	115,20
1.19.1.8.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	53,00	18,73	BDI 1	22,65	1.200,45
1.19.1.9.	SINAPI-I	1873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	8,00	4,81	BDI 2	5,45	43,60
1.19.2.			CABOS E DIJUNTORES						5.673,87
1.19.2.1.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	63,27	BDI 1	76,52	841,72
1.19.2.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	284,10	6,71	BDI 1	8,12	2.306,89
1.19.2.3.	SINAPI	101889	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	10,00	23,91	BDI 1	28,92	289,20
1.19.2.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	86,70	4,43	BDI 1	5,36	464,71

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO	BDI 1 20,94%	BDI 2 13,36%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO	MUNICÍPIO / UF CORONEL FREITAS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO									
556.815,80									
1.19.2.5.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	117,40	3,12	BDI 1	3,77	442,60
1.19.2.6.	SINAPI-I	39476	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 385 V, CORRENTE MÁXIMA DE 90° KA (TIPO AC)	UN	4,00	249,88	BDI 2	283,26	1.133,04
1.19.2.7.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	161,82	BDI 1	196,71	195,71
1.19.3.			ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS						3.052,80
1.19.3.1.	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	43,54	BDI 1	52,66	421,28
1.19.3.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	30,57	BDI 1	36,97	924,25
1.19.3.3.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	60,70	BDI 1	73,41	1.101,15
1.19.3.4.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	36,83	BDI 1	44,54	579,02
1.19.3.5.	SINAPI	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	11,20	BDI 1	13,55	27,10
1.19.4.			REDE LÓGICA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ REDES PARA COMPUTADORES						28.648,12
1.19.4.1.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	645,17	BDI 1	780,27	1.580,54
1.19.4.2.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	46,00	210,79	BDI 1	254,93	11.726,78
1.19.4.3.	Composição	66	CABO ELÉTRONICO CATEGORIA 5D, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	260,00	6,61	BDI 1	7,99	2.077,40
1.19.4.4.	Composição	67	ELETRODUTO REDONDO RÍGIDO EM PVC, ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE, COM ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	260,00	42,24	BDI 1	51,08	13.283,40
1.20.			PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - ESTIMATIVO						2.152,04
1.20.1.			ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - PPCI						2.152,04
1.20.1.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00	186,43	BDI 1	225,47	901,88
1.20.1.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	29,23	BDI 1	35,35	247,45
1.20.1.3.	Cotação	C030	PLACA 20X20CM FOTOLUMINESCENTE - INDICATIVA DE SAÍDA A ESQUERDA	UNIDADE	4,00	13,99	BDI 2	15,86	63,44

RECURSO →



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPRONTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO	MUNICÍPIO / UF CORONEL FREITAS
			BDI 1 20,94%
			BDI 2 13,36%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO									
1.20.1.4.	Cotação	C029	PLACA 20X20CM FOTOLUMINESCENTE - INDICATIVA DE SAÍDA A DIREITA	UNIDADE	4,00	13,99	BDI 2	15,86	63,44
1.20.1.5.	Cotação	C031	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR PQS - EM PVC 1MM COM	UNIDADE	4,00	12,90	BDI 2	14,62	58,48
1.20.1.6.	Cotação	C032	PINTURA FOTOLUMINESCENTE 13X24CM - PADRÃO SC	UNIDADE	1,00	11,99	BDI 2	13,59	13,59
1.20.1.7.	Cotação	C033	PLACA BOMBEIROS - CAPACIDADE DE PÚBLICO	UNIDADE	4,00	177,26	BDI 2	200,94	803,76
1.21.			LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 1200 LUMENS - 2 FARÓIS	UNIDADE	4,00	177,26	BDI 2	200,94	803,76
1.21.0.1.	SINAPI	100853	LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS	UN	6,00	300,74	BDI 1	363,71	14.210,50
1.21.0.2.	SINAPI	86943	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	6,00	300,74	BDI 1	363,71	2.182,26
1.21.0.3.	SINAPI	95471	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	248,41	BDI 1	300,43	1.802,58
1.21.0.4.	SINAPI	100849	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	689,35	BDI 1	833,70	2.501,10
1.21.0.5.	SINAPI	103018	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	44,45	BDI 1	53,76	161,28
1.21.0.6.	SINAPI	86889	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	220,83	BDI 1	267,07	801,21
1.21.0.7.	SINAPI	89354	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	789,47	BDI 1	954,79	954,79
1.21.0.8.	SINAPI	100875	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	476,38	BDI 1	576,13	1.152,26
1.21.0.9.	SINAPI	95544	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	908,93	BDI 1	1.099,26	2.198,52
1.21.0.10.	SINAPI	95547	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	49,26	BDI 1	59,58	238,32
1.21.0.11.	SINAPI-I	37401	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPIEL TOALHA	UN	4,00	59,06	BDI 1	71,43	285,72
1.21.0.12.	SINAPI-I	37399	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPIEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00	49,61	BDI 2	56,24	224,96
1.21.0.13.	SINAPI-I	11186	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	4,00	25,06	BDI 2	28,41	113,64
1.21.0.14.	SINAPI	100860	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	2,46	496,88	BDI 2	563,26	1.385,62
1.22.			CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	86,09	BDI 1	104,12	208,24
1.22.1.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						40.597,92
1.22.1.1.	Cotação	C022	PROJETO ESTRUTURAL (PREÇO CONFORME TABELA DE HONORÁRIOS DO CREA)	M²	1.126,97	10,87	BDI 2	12,32	20.510,85



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO	MUNICÍPIO / UF CORONEL FREITAS
			BDI 1 20,94%
			BDI 2 13,36%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO									
1.22.1.2.	Cotação	C023	PROJETO PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI (PREÇO CONFORME TABELA DE HONORÁRIOS DO CREA)	M²	1.126,97	5,19	BDI 2	5,88	6.626,58 RA
1.22.2.			ACESSIBILIDADE						20.087,07
1.22.2.1.	Cotação	C02	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL OU DE ALERTA 25X25, EM PVC ANTIDERRAPANTE, COR CONTRASTANTE COM O PISO DA BASE, INCLUSIVE GABARITO, DE ACORDO COM NBR9050:2015, INSTALADO CONFORME PROJETO (CONFORMAÇÃO DE 50CM)	M	39,00	54,95	BDI 2	62,29	2.429,31 RA
1.22.2.2.	Cotação	C06	KIT ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO (AUTONOMIA MÍNIMA DE 50M) PARA BANHEIRO ACESSÍVEL, 220V, INCLUSIVE PLACA TÁTIL COM INFORMAÇÃO "EMERGÊNCIA ACIONAR O BOTÃO", RECEPTOR E ACIONADOR	UN	6,00	400,00	BDI 2	459,44	2.720,64 RA
1.22.2.3.	Cotação	C03	PLACA EM ACRÍLICO PRETO, CANTOS ARREDONDADOS, PICTOGRAMAS E ESCRITA NA COR BRANCA, DIMENSÕES 20X30CM, FIXADA NAS PORTAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO E NBR9050:2015	UN	4,00	145,90	BDI 2	165,39	661,56 RA
1.22.2.4.	Cotação	C04	PLACA EM ACRÍLICO PRETO, CANTOS ARREDONDADOS, LETRAS + BRAILLE NA COR BRANCA, DIMENSÕES 20X10CM, FIXADA NA LATERAL DAS PORTAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO E NBR9050:2015	UN	40,00	45,90	BDI 2	52,03	2.081,20 RA
1.22.2.5.	SINAPI	100861	PORTA OBJETO, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	47,12	BDI 1	56,99	227,96 RA
1.22.2.6.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	343,31	BDI 1	415,20	7.473,60 RA
1.22.2.7.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	319,89	BDI 1	386,87	3.094,96 RA
1.22.2.8.	SINAPI	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	577,91	BDI 1	698,92	1.397,84 RA
1.23.			SERVIÇOS FINAIS						2.592,03
1.23.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.126,97	1,90	BDI 1	2,30	2.592,03 RA

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

[Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO	BDI 1 20,94%	BDI 2 13,36%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRiÇÃO DO LOTE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO	MUNICÍPIO / UF CORONEL FREITAS			

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO									
Siglas de Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									
									556.815,80

CORONEL FREITAS
Local

Sexta Feira, 23 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: João Adolfo Diehl Junior
CREA/CAU: 183721-8

48.262.306/0001-42

J.P CONSTRUTORA LTDA

R: ITUPORÁ 950 SL 02 CENTRO
L CAMPO ERÉ - SC

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS	APeLIDO EMPReENDIMENTO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO C	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADM	Grau de Sigilo #PÚBLICO
------------------	----------------	--	--	--	----------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO D	556.815,80	% Período:	07/23 22,23%	08/23 14,99%	09/23 11,46%	10/23 15,36%	11/23 35,98%							
1.1.	SERVIÇOS GERAIS PRELIMINARES	19.483,54	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.148,77	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA (COMPOSIÇÃO REPRE	17.276,72	% Período:	100,00%											
1.3.1.	SAPATAS	5.667,96	% Período:	100,00%											
1.3.2.	BALDRAME	11.608,76	% Período:	100,00%											
1.4.	SUPERESTRUTURA (COMPOSIÇÃO REPR	10.972,93	% Período:	100,00%											
1.4.1.	ESTRUTURA DE CONCRETO	10.972,93	% Período:	100,00%											
1.5.	ESCADA EM CONCRETO ARMADO (COMP	1.881,16	% Período:	100,00%											
1.6.	RAMPA EM CONCRETO ARMADO (COMPO	6.098,97	% Período:	100,00%											
1.7.	IMPERMEABILIZAÇÕES	8.992,07	% Período:	100,00%											
1.7.1.	ESTRUTURAS ENTERRADAS	2.604,14	% Período:	100,00%											
1.7.2.	ÁREAS MOLHADAS	6.387,93	% Período:	100,00%											
1.8.	FECHAMENTO	116.450,01	% Período:		74,59%	25,41%									
1.8.1.	ALVENARIA	21.682,09	% Período:		100,00%										
1.8.2.	DIVISÓRIAS DRYWALL SIMPLES	55.083,67	% Período:		100,00%										
1.8.3.	PAREDE DE VIDRO INTERNA	15.181,80	% Período:			100,00%									
1.8.4.	PAREDE DE VIDRO EXTERNA	10.542,03	% Período:			100,00%									
1.8.5.	DIVISÓRIAS DRYWALL ÁREAS MOLHADAS	13.980,42	% Período:		100,00%										
1.9.	COBERTURA	52.476,94	% Período:			34,92%	65,08%								
1.9.1.	TELHADO	18.324,11	% Período:			100,00%									
1.9.2.	CALHAS e RUFOS METÁLICOS	32.772,32	% Período:				100,00%								
1.9.3.	FORROS	1.380,51	% Período:				100,00%								
1.10.	PAVIMENTAÇÃO	26.238,44	% Período:		22,86%			77,14%							

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPORIONTE TOMADOR 0 MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS	APELIDO EMPREENDIMENTO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO C	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADM
------------------	----------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10.1.	PISO CERAMICO	5.603,94	% Período:	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24		
1.10.2.	PISO	393,67	% Período:		100,00%										
1.10.3.	PISO DE TACO	20.240,83	% Período:					100,00%							
1.11.	REVESTIMENTOS INTERNO	5.200,19	% Período:			100,00%									
1.12.	REVESTIMENTO EXTERNO	3.084,00	% Período:					100,00%							
1.13.	REVESTIMENTO FACHADAS	68.535,33	% Período:					100,00%							
1.14.	ESQUADRIAS	39.776,77	% Período:					100,00%							
1.14.1.	PORTAS	39.776,77	% Período:					100,00%							
1.15.	JANELAS	23.667,45	% Período:					100,00%							
1.16.	PINTURA	7.469,99	% Período:					14,99%							
1.16.1.	PINTURA PAREDES INTERNAS	6.350,17	% Período:					85,01%							
1.16.2.	PINTURA PAREDES EXTERNAS	1.119,82	% Período:					100,00%							
1.17.	HIDRAULICO	43.482,71	% Período:	74,73%		7,98%	17,28%								
1.17.1.	REDE AGUA FRIA	7.514,18	% Período:					100,00%							
1.17.2.	DRENAGEM	23.647,70	% Período:	100,00%											
1.17.3.	TRATAMENTO DE ESGOTO	8.848,99	% Período:	100,00%											
1.17.4.	PLUVIAL	3.471,84	% Período:			100,00%									
1.18.	SANITARIOS	3.216,88	% Período:			100,00%									
1.18.1.	CAIXAS ENTERRADAS - ESGOTO	494,27	% Período:			100,00%									
1.18.2.	TUBULAÇÃO ESGOTO	2.722,61	% Período:			100,00%									
1.19.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	41.810,44	% Período:					100,00%							
1.19.1.	ELETRODUTOS, CAIXAS E QUADROS	4.435,65	% Período:					100,00%							
1.19.2.	CABOS E DIJUNTORES	5.673,87	% Período:					100,00%							
1.19.3.	ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ELETRIC	3.052,80	% Período:					100,00%							



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)**

Nº OPERAÇÃO 0 Nº SICOMV 0 PROPOSTANTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS APELIDO EMPREENDIMENTO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CÍ PROTO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADM DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADM Grau de Sigilo #PÚBLICO

Q

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19.4.	REDE LÓGICA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ R	28.648,12	% Período:	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24		
			% Período:				100,00%								
1.20.	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - ESTIMATIVO	2.152,04	% Período:					100,00%							
1.20.1.	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - PPCI	2.152,04	% Período:					100,00%							
1.21.	LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS	14.210,50	% Período:					100,00%							
1.22.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	40.597,92	% Período:	50,52%				49,48%							
1.22.1.	PROJETOS COMPLEMENTARES	20.510,85	% Período:	100,00%											
1.22.2.	ACESSIBILIDADE	20.087,07	% Período:					100,00%							
1.23.	SERVIÇOS FINAIS	2.592,03	% Período:					100,00%							
Total:	R\$ 543.578,27														
	Período:		%:	22,23%	14,99%	11,46%	15,36%	35,96%							
	Repasso:														
	Contrapartida:	123.780,15		83.466,68	63.811,09	85.526,90	200.230,78								
	Outros:														
	Investimento:	123.780,15		83.466,68	63.811,09	85.526,90									
	%:			22,23%	37,23%	48,68%	64,04%	100,00%							
	Repasso:														
	Contrapartida:	123.780,15		207.247,03	271.058,12	356.585,02	556.815,80								
	Outros:														
	Investimento:	123.780,15		207.247,03	271.058,12	356.585,02	556.815,80								

CORONEL FREITAS
Local

sexta-feira, 23 de junho de 2023
Data,

Responsável Técnico Nome:
João Adolfo de Azevedo Junior
CREM/CAU: 763721-8

48.262.306/0001-42

J.P CONSTRUTORA LTDA

R: ITUPORA 950 SL 02 CENTRO
CAMPO ERÉ - 8C



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo #PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0
Nº SICOMV	0
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO / PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 70,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

TIPO DE OBRA
BDI 1

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,88%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,00%
Despesas Financeiras	DF	0,80%
Lucro	L	7,00%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,10%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	1,71%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,94%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRFB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 70%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Local
CORONEL FREITAS

Data
sexta-feira, 23 de junho de 2023

Responsável Técnico
Nome: João Adolfo Diehl Junior
CREA/CAU: 183721-8

48.262.306/0001-42

J.P CONSTRUTORA LTDA

R: RUPORA 950 SL 02 CENTRO
CAMPO ERÉ - SC



Quadro de Composição do BDI

Grav de Sigilo #PUBICO

Nº OPERAÇÃO	0
Nº SICONV	0
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

APELIDO DO EMPREENHIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO / PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 70,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

TIPO DE OBRA
BDI 2

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Ítem	Descrição	Siglas	% Adotado
1	Administração Central	AC	1,50%
2	Seguro e Garantia	SG	0,30%
3	Risco	R	0,56%
4	Despesas Financeiras	DF	0,85%
5	Lucro	L	3,50%
6	Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
7	Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,10%
8	Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,90%
9	BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	13,36%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 70%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Local: CORONEL FREITAS
Data: sexta-feira, 23 de junho de 2023

Responsável Técnico: João Adolfo Diehl Junior
Nome: João Adolfo Diehl Junior
CREA/CAU: 183721-8

J.P CONSTRUTORA LTDA
"48.262.306/0001-42"
R: MUPORÁ 950 SL 02 CENTRO
CAMPO ERE - SC



Quadro de Composição do BDI

Grav de Sigilo #PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO

Nº SICOMV

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COMO CENTRO ADMINISTRATIVO / PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

70,00%
3,00%

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

BDI 3

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	0,00%
Seguro e Garantia	SG	0,00%
Risco	R	0,00%
Despesas Financeiras	DF	0,00%
Lucro	L	0,00%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	0,00%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRFB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 70%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Local
CORONEL FREITAS

Data
sexta-feira, 23 de junho de 2023

Responsável Técnico
Nome: João Adolfo Diehl Junior
CREA/CAU: 183721-8

PMV3.0.4

48.262.306/0001-42

J.P CONSTRUTORA LTDA

R: ITUPORÁ 950 SL 02 CENTRO

CAMPO ERÉ - SC

3/8



J.P. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 48.262.306/0001-42
INSC. ESTADUAL 26.196.111-0
RUA ITUPORÃ 950, SLA 02, CENTRO
CAMPO ERÊ/SC

Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia Nº 10/2023

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL

Eu João Adolfo Diehl Junior, CPF nº 030.151.809-24, declaro para todos os fins que tomei conhecimento, aceito e concordo integralmente, sem restrições, com todas as condições do Edital nº 10/2023. Processo de Compra nº 41/2023.

Coronel Freitas/SC, 23 de junho de 2023.

João Adolfo Diehl Junior
CPF: 030.151.809-24

48.262.306/0001-42

J.P CONSTRUTORA LTDA

R: ITUPORÃ 950 SL 02 CENTRO
CAMPO ERÊ - SC